

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Título: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ

Local: Diversas vias do município de Orindiúva

Cidade: ORINDIÚVA - SP.

BASE SINAPI: SP\_OUT\_15

DER: TUP\_03-2015

BDI ADOTADO: 25,48%

RELAÇÃO DAS RUAS E SERVIÇOS - RECAPEAMENTO		Unid.	Compr.	Largura	Raio (m2)	Quantid.
1	Rua Elídio Bernardes da Silva	m <sup>2</sup>	92,00	7,60	13,51	712,71
2	Av. da Saudade	m <sup>2</sup>	97,34	10,00	50,06	1.023,46
3	Rua Antônio Eduardo Marin	m <sup>2</sup>	115,50	7,65	4,80	888,38
4	Rua Maria Leopoldina de Queiroz	m <sup>2</sup>	293,50	8,00	10,73	2.358,73
5	Rua Paulo José da Silva	m <sup>2</sup>	233,30	7,00		1.633,10
6	Rua Miguel Bueno Guimarães	m <sup>2</sup>	51,10	7,50	0,62	383,87
7	Rua Gil Cândido da Silva	m <sup>2</sup>	30,60	7,70	1,10	236,72
8	Rua Aderço Nunes da Silva	m <sup>2</sup>	87,20	8,00	4,54	702,14
9	Av. Pedro Ruvieri	m <sup>2</sup>	80,30	8,00	23,03	665,43
10	Rua Delcídes Ferreira dos Santos	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	3,87	601,11
11	Rua Elaine Cristina Borges	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	5,16	602,40
12	Rua Claudino Camilo de Freitas	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	5,16	602,40
13	Rua Luiz Gonzaga da Costa	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	5,16	602,40
14	Rua Belair Queiroz da Silveira	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	5,16	602,40
15	Rua Joaquim João Ribeiro	m <sup>2</sup>	75,60	7,90	3,87	601,11
16	Av. Antônio Lucianelli	m <sup>2</sup>	294,50	8,00	10,61	2.366,61
17	Av. Benito Zafra Martinez	m <sup>2</sup>	352,80	8,00		2.822,40

**SUB TOTAL = 17.405,37**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Código	Unid.	Quant.	V. Unit.	Total
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra modelo caixa	74209	m <sup>2</sup>	2,50	498,03	1.245,08

**SUB TOTAL = 1.245,08**

2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	Código	Unid.	Quant.	V. Unit.	Total
2.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar ou água	73806/1	m <sup>2</sup>	17.405,37	1,82	31.677,77
2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	72943	m <sup>2</sup>	17.405,37	1,47	25.585,89
2.3	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , Rod. Pav.	72843	t*km	138.163,72	0,69	95.332,97
2.4	Carga, manobra e descarga de mistura a quente, com caminhão basculante de 6m <sup>3</sup> , descarga em vibroacabadora	72891	m <sup>3</sup>	609,19	5,35	3.259,17
2.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70, exclusive transporte	72965	t	1.462,05	222,41	325.174,54

**SUB TOTAL = R\$ 481.030,34**

3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	Código	Unid.	Quant.	V. Unit.	Total
<b>Sinalização Horizontal</b>						
3.1	Sinaliz. Hor. Tinta p/ pouco trafego	28.03.06.99 DER	m <sup>2</sup>	134,92	21,75	2.934,51
<b>Sinalização Vertical</b>						
3.2	Forn. E transp. de Placa de aço GT + GT	28.01.04.01.99 DER	m <sup>2</sup>	7,50	966,57	7.249,27
3.3	Suporte tubular Galvanizado 2 1/2"	28.06.12.99 DER	m	75,00	121,99	9.149,25

**SUB TOTAL = R\$ 19.333,03**

**VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 501.608,45**

Qtd de sinalização: Horizontal= 26 ; Suporte Tubular= 25 ; Placas= 25

**OBS: DECLARO QUE FOI UTILIZADO O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDO NO SINAPI DESONERADO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO**

Orindiúva, 21 de Janeiro de 2016.

**Maurício Bronca**  
Prefeito Municipal

**Cássio Eduardo Franchi da Silva**  
Eng. Civil - CREA 5069268160  
ART Nº. 92221220160054902