



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 900578/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Orindiúva	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município	MUNICÍPIO / UF Orindiúva/SP	BDI 1 29,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município									375.868,21
1.			RECAPEAMENTO						375.868,21
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						742,87
1.1.1.	SIURB	101603	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	199,58	BDI 1	257,94	742,87
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						374.570,55
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.798,98	1,72	BDI 1	2,22	17.313,74
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	663,30	1,54	BDI 1	1,99	1.319,97
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	272,97	912,96	BDI 1	1.179,91	322.080,03
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	32.244,58	0,81	BDI 1	1,05	33.856,81
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						554,79
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,20	14,81	BDI 1	19,14	61,25
1.3.2.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI	UN	1,00	167,66	BDI 1	216,68	216,68
1.3.3.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	1,00	214,22	BDI 1	276,86	276,86

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Orindiúva/SP
Local
quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: João Paulo Viégas Tognolo
CREA/CAU: 5069995516
ART/RRT: 28027230200741862